

Zeitaufwand Koffer-/Anhängerbau

lfd Nr. Beschreibung	Zeitaufwand
1 Material abladen und sortieren	0,50 h
2 eventuell Ecken von Boden und Deckel ausklinken	1,00 h
3 Ausschnitte in Seitenklappen sägen	1,50 h
4 Eck-, Türrahmen- und Scharnierprofile ablängen	1,50 h
5 Eck-, Türrahmen- und Scharnierprofile verkleben und - nieten	3,00 h
6 Koffer zusammenkleben und restliche Nietverbindungen	4,00 h
7 Rahmenhölzer für Formschluss ablängen und unter Koffer kleben/schrauben	1,50 h
8 Kragarmregal einbauen und verschrauben, Bohrungen mit Epoxy ausgiessen	3,00 h
9 Schlösser und Hebelspanner montieren	3,00 h
10 Wantendrähte 4mm für Diagonalverbände anfertigen	0,50 h
11 Gasdruckfedern einbauen	1,50 h
12 Halterungen für Masten montieren	2,50 h
13 Rahmenhölzer f. Generator, Schleifmaschine und Stormcases fertigen+montieren	3,00 h
Gesamtzeitaufwand für Bau des Anhängers (ohne Konstruktion)	26,50 h